

NAZWA INWESTYCJI: Prace wykończeniowe część laboratoryjna - Łukawiec 5B, woj. Podkarpackie
 NAZWA INWESTORA: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace wykończeniowe w części laboratoryjnej			
1	KNR 2-02 1605 d.1 04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m	m2		
		8,90 * 16,30 + 28,0	m2	173,070	
				RAZEM	173,070
2	KNR-W 2-05 d.1 1008-02	Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną	m2		
		8,90 * 8,50 * 2 + 3,60 * 9,0	m2	183,700	
				RAZEM	183,700
3	KNNR 7 0502- d.1 03	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych	m2		
		183,70	m2	183,700	
				RAZEM	183,700
4	KNR 4-01 0354 d.1 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,50 * 2,70 * 2	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
5	KNR 4-01 0354 d.1 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,70 * 0,90 * 4	m2	9,720	
				RAZEM	9,720
6	KNR 4-01 0304 d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		(3,70 * 2,50 + 0,90 * 2,0) * 0,24	m3	2,652	
				RAZEM	2,652
7	KNR 4-01 0304 d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		3,70 * 2,50 * 0,24	m3	2,220	
				RAZEM	2,220
8	KNR-W 7-12 d.1 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		8,90 * 2 * 2,70	m2	48,060	
		3,60 * 2,70	m2	9,720	
		-2,70 * 0,90 * 4	m2	-9,720	
		-2,60 * 2,70	m2	-7,020	
				RAZEM	41,040
9	KNR 2-02 2003 d.1 05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m2		
		(13,30 + 8,90) * 2 * 2,70 + 15,70 * 2,60 * 0,5 * 2	m2	160,700	
		-0,90 * 2,0 * 2	m2	-3,600	
		-2,50 * 2,70 * 2	m2	-13,500	
		-2,70 * 0,90 * 4	m2	-9,720	
				RAZEM	133,880
10	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		130,25	m2	130,250	
				RAZEM	130,250
11	KNR 2-02 1505 d.1 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem kolorem jasno szarym np. RAL 7035,9018,9016 (biura, korytarz)	m2		
		130,25	m2	130,250	
				RAZEM	130,250

12 d.1	NNRNKB 202 2805-03 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES kwadratowe lub prostokątne o wym. w przedziale 50-70 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Gres w kolorze granatowym np. RAL 5003, 5010, 5000	m2		
		50,85 / 2	m2	25,425	
				RAZEM	25,425
13 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w klasie ścieralności AC4 gr min 8 mm, kolor ciemny dąb lub podobny.	m2		
		25,5	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
14 d.1	KNR 2-02 2007 03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		3,0 * 3,0 * 2 + 2,50 * 3,0	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
15 d.1	KNNR 7 0502- 03	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych	m2		
		25,50	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
16 d.1	KNR 2-02 0614 03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych poziome od spodu konstrukcji na ruszcie	m2		
		25,50	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
17 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		25,50	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
18 d.1	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Płytki glazurowe w odcieniu białego lub jasno szarego np. RAL 1026, 9010, 9016, 9003. Płytki prostokątne o wielkości w przedziale 30-40 cm x 60-70cm	m2		
		(13,30 + 8,90) * 2 * 2,50	m2	111,000	
		-0,90 * 2,0 * 2	m2	-3,600	
		-0,90 * 2,70 * 2	m2	-4,860	
		-2,5 * 2,7 * 2	m2	-13,500	
				RAZEM	89,040
19 d.1	KNNR 7 0701- 06	Drzwi wewnętrzne szklane - matowe lub mleczne szkło.	m2		
		0,90 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
20 d.1	KNNR 7 0503- 06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe. Kolor ramy ciemny szary np. RAL 9007,7016	m2		
		2,70 * 0,90 * 4	m2	9,720	
				RAZEM	9,720
21 d.1	KNNR 7 0503- 08	Drzwi przymykowe aluminiowe. Drzwi z systemem antypanic. Kolor ciemny szary np. 9007, 7016	m2		
		2,50 * 2,70 * 2	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
22 d.1	KNR 2-02 1610 01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		3,0 * 8,90 * 2 + 3,0 * 3,60	m2	64,200	
				RAZEM	64,200
23 d.1	KNNR 2 1505- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		3,0 * 8,90 * 2 + 3,0 * 3,60	m2	64,200	
				RAZEM	64,200
24 d.1	KNR-W 7-12 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		8,90 * 2,75 * 2 * 1,2 + 3,60 * 2,75	m2	68,640	
		-2,70 * 0,90 * 4	m2	-9,720	
		-2,50 * 2,70 * 2	m2	-13,500	
				RAZEM	45,420

25 d.1	Kal. indywidualna - docieplenie elewacji z płyt warstwowych jednostronnych gr. 12 cm z wkładem poliuretanowym, na ruszcie metalowym z obróbkami systemowymi. Kolor elewacji jasno szary np. RAL 9002, 9016, 9003, cokół w kolorze ciemnym szarym np. 9007, 7016	m2		
	8,90 * 3,0 * 2 + 3,60 * 3,0	m2	64,200	
	-2,70 * 0,90 * 4	m2	-9,720	
	-2,50 * 2,70	m2	-6,750	
			RAZEM	47,730
26 d.1	Kal. indywidualna - Kal. własna - Koszt pracy rusztowania fasadowego	m2		
	59,52381	m2	59,524	
			RAZEM	59,524