



NAZWA INWESTYCJI: Zał. 6.a Prace wykończeniowe część laboratoryjna - Łukawiec 5B, woj. Podkarpackie  
NAZWA INWESTORA: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace wykończeniowe w części laboratoryjnej</b>			
1	KNR 2-02 1605 d.1 04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m	m2		
		8,83 * 16,13 + 28,0	m2	170,428	
				RAZEM	<b>170,428</b>
2	KNR-W 2-05 d.1 1008-02	Demontaż podsufitki z płyt azbestowo-cementowych falistych	m2		
		16,25 * 8,83	m2	143,487	
				RAZEM	<b>143,487</b>
3	kalk. Własna d.1	Wywóz i utylizacja płyt falistych AC (21 kg m2 płyt AC)	t		
		143,487 * 21,0 / 1000	t	3,013	
				RAZEM	<b>3,013</b>
4	KNR 2-02 2007 d.1 03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		116,38+28,84	m2	145,220	
				RAZEM	<b>145,220</b>
5	KNR 7 0502- d.1 03	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - sufit podwieszony z płyt karton gips	m2		
		116,38+28,84	m2	145,220	
				RAZEM	<b>145,220</b>
6	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		116,38+28,84	m2	145,220	
				RAZEM	<b>145,220</b>
7	KNR 2-02 1505 d.1 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi , wewnętrznych tynków gładkich kolorem białym np. RAL 9010, 9002	m2		
		116,38+28,84	m2	145,220	
				RAZEM	<b>145,220</b>
8	KNR 4-01 0354 d.1 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,50 * 2,70 + 2,50 * 2,00	m2	11,750	
				RAZEM	<b>11,750</b>
9	KNR 4-01 0354 d.1 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,80 * 0,90 * 4	m2	10,080	
				RAZEM	<b>10,080</b>
10	KNR 4-01 0304 d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		3,55 * 5,25 * 0,24	m3	4,473	
				RAZEM	<b>4,473</b>
11	KNR 4-01 0304 d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		2,00 * 2,50 * 0,24	m3	1,200	
				RAZEM	<b>1,200</b>
12	KNR-W 7-12 d.1 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		8,83 * 2 * 2,70	m2	47,682	
		3,60 * 2,70	m2	9,720	
		-2,80 * 0,90 * 4	m2	-10,080	
		-2,60 * 2,70	m2	-7,020	
				RAZEM	<b>40,302</b>

13 d.1	KNR 2-02 2003 05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m2		
		(13,18 + 8,83) * 2 * 2,70 + 16,25 * 2,60 * 0,5 * 2 + 2 * 3,55 * 2,6 + 2,95 * 4 * 2,7 + 2 * 8,83 * 2,7	m2	259,106	
		- 0,90 * 2,0 * 2	m2	-3,600	
		-(3,0 * 2,5) + (2,50 * 2,00) + (2,5 * 2,70)	m2	-18,750	
		-2,80 * 0,90 * 4	m2	-10,080	
				RAZEM	<b>226,676</b>
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		16,25 * 2,60 * 0,5 * 2 + 2,6 * 2 * 3,55 + 2,95 * 2,7 * 4 + 2 * 8,83 * 2,7	m2	140,252	
		- 2,8 * 0,9 * 2		-5,040	
		- 2 * 0,9 * 2		-3,600	
		- 2,5 * 2,7 + 2,0 * 2,5		-11,750	
				RAZEM	<b>119,862</b>
15 d.1	KNR 2-02 1505 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków kolorem jasno szarym np. RAL 7035,9018,9016 ( biura, korytarz)	m2		
		119,862	m2	119,862	
				RAZEM	<b>119,862</b>
16 d.1	NNRNKB 202 2805-03 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES kwadratowe lub prostokątne o wym. w przedziale 50-70 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy ok. 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Gres w kolorze granatowym np. RAL 5003, 5010, 5000	m2		
		57,687 / 2	m2	28,840	
				RAZEM	<b>28,840</b>
17 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w klasie ścieralności AC4 gr min 8 mm, kolor ciemny dąb lub podobny.	m2		
		26,048	m2	26,048	
				RAZEM	<b>26,048</b>
18 d.1	KNR 2-02 2007 03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
		8,83 * 2,95	m2	26,048	
				RAZEM	<b>26,048</b>
19 d.1	KNR 7 0502- 03	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - sufit podwieszony z płyt karton gips	m2		
		26,048	m2	26,048	
				RAZEM	<b>26,048</b>
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		26,048	m2	26,048	
				RAZEM	<b>26,048</b>
21 d.1	KNR 2-02 1505 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi , wewnętrznych tynków gładkich kolorem białym np. RAL 9010, 9002	m2		
		26,048	m2	26,048	
				RAZEM	<b>26,048</b>
22 d.1	KNR 2-02 0614 03	Izolacje przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszonym. Grubość wełny mineralnej minimum 50 mm	m2		
		26,048	m2	26,048	
				RAZEM	<b>26,048</b>
23 d.1	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Płytki glazurkowe w odcieniu białego lub jasno szarego np. RAL 1026, 9010, 9016, 9003. Płytki prostokątne o wielkości w przedziale 30-40 cm x 60-70cm	m2		
		(13,18 + 8,83) * 2 * 2,70	m2	118,854	
		-0,90 * 2,0 * 2	m2	-3,600	
		-0,90 * 2,80 * 2	m2	-5,040	
		-2,5 * 2,0 + 3,0 * 2,5	m2	-12,500	
				RAZEM	<b>97,714</b>

24	KNNR 7 0701-06	Drzwi wewnętrzne szklane - matowe lub mleczne szkło.	m2		
		0,90 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	<b>3,600</b>
25	KNNR 7 0503-06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe. Kolor ramy ciemny szary np. RAL 9007,7016	m2		
		2,80 * 0,90 * 4	m2	10,080	
				RAZEM	<b>10,080</b>
26	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe. Drzwi z systemem antypanic. Kolor ciemny szary np. RAL 9007, 7016	m2		
		2,50 * 2,00 + 2,5 * 2,7	m2	11,750	
				RAZEM	<b>11,750</b>
27	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		3,1 * 8,90 * 2 + 3,1 * 3,60	m2	66,340	
				RAZEM	<b>66,340</b>
28	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		3,1 * 8,90 * 2 + 3,1 * 3,60	m2	66,340	
				RAZEM	<b>66,340</b>
29	KNR-W 7-12 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		8,90 * 3,1 * 2 * 1,2 + 3,60 * 3,1	m2	77,376	
		-2,80 * 0,90 * 4	m2	-10,080	
		-2,50 * 2,70	m2	-6,750	
				RAZEM	<b>60,546</b>
30	d.1	Kal. indywidualna - docieplenie elewacji z płyt warstwowych dwustronnie laminowanych blachą z wkładem poliuretanowym, z obróbkami systemowymi., gr. minimum 12 cm. Kolor elewacji jasno szary np. RAL 9002, 9016, 9003.	m2		
		8,90 * 3,1 * 2 + 3,60 * 3,1	m2	66,340	
		-2,80 * 0,90 * 4	m2	-10,080	
		-2,50 * 2,70	m2	-6,750	
				RAZEM	<b>49,510</b>
31	d.1	Kal. indywidualna - Kal. własna - Koszt pracy rusztowania fasadowego	mg		
		59,524	mg	59,524	
				RAZEM	<b>59,524</b>