

NAZWA
 INWESTYCJI: Zał. 6.b Prace wykończeniowe część badawczo-rozwojowa - Łukawiec 5B, woj. Podkarpackie
 NAZWA
 INWESTORA: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.

2		Prace wykończeniowe części badawczo-rozwojowej			
1	KNR 2-02 1605 d.2 04	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, nakłady podstawowe	m2		
		36,36 * 16,40	m2	596,304	
				RAZEM	596,304
2	KNR-W 2-05 d.2 1008-02 analogia	Demontaż podsufitki z płyt azbestowo-cementowych falistych	m2		
		8,50 * 36,36 * 2	m2	618,120	
				RAZEM	618,120
3	kalk. Własna d.2	Wywóz i utylizacja płyt falistych AC (21 kg m2 płyt AC)	t		
		618,120 * 21,0 / 1000	t	12,981	
				RAZEM	12,981
4	KNNR 7 0502- d.2 03 analogia	Montaż podsufitki z blach stalowych fałdowych powlekanych, kolor biały np. RAL 9010, 9002	m2		
		8,50 * 36,36 * 2	m2	618,120	
				RAZEM	618,120
5	KNR-W 7-12 d.2 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		(36,36 + 36,36 + 16,40) * 2,70 + 20,9	m2	261,524	
		-2,80 * 0,90 * 16	m2	-40,320	
		- 2,20 * 2,75 + 2,90 * 2,75	m2	-14,025	
				RAZEM	207,179
6	KNR 2-02 2003 d.2 05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - płyta wodoodporna	m2		
		36,36 * 2 * 2,70 + 16,40 * 2 * 2,7 + 20,09 * 2	m2	325,084	
		-2,80 * 0,90 * 14	m2	-35,28	
		- 0,9 * 2,00 * 2	m2	-3,6	
		- 2,20 * 2,75 + 2,90 * 2,75 + 3,00 * 2,50	m2	-21,525	
				RAZEM	264,679
7	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	m2		
		264,679	m2	264,679	
				RAZEM	264,679
8	KNR 2-02 1505 d.2 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem malowanie kolorem jasno szarym np. RAL 9018, 9016, 7035	m2		
		264,679	m2	264,679	
				RAZEM	264,679
9	KNR 4-01 0354 d.2 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,20 * 2,75 + 2,90 * 2,75 + 3,00 * 2,50	m2	21,525	
				RAZEM	21,525
10	KNR 4-01 0354 d.2 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,80 * 0,90 * 16	m2	40,320	
				RAZEM	40,320

11 d.2	KNR 2-02 2007 03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach/analogia/	m2		
		2,73*5,75	m2	15,697	
				RAZEM	15,697
12 d.2	KNNR 7 0502- 03	Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - sufit podwieszony z płyt karton gips	m2		
		15,697	m2	15,697	
				RAZEM	15,697
13 d.2	KNR 2-02 0614 03	Izolacja płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym	m2		
		15,697	m2	15,697	
				RAZEM	15,697
14 d.2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie paroizolacji z folii	m2		
		15,697	m2	15,697	
				RAZEM	15,697
15 d.2	KNR 2-02 1610 01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		3,1 * 36,36 * 2 + 16,40 * 6,30	m2	328,752	
				RAZEM	328,752
16 d.2	KNNR 2 1505- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		3,1 * 36,36 * 2 + 16,40 * 6,30	m2	328,752	
				RAZEM	328,752
17 d.2	KNR 4-01 0701 05	Odbicie spękanych tynków zewnętrznych, ze ściany szczytowej	m2		
		16,40 * 3,1 + 26,076	m2	76,916	
				RAZEM	76,916
18 d.2	KNR-W 7-12 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m2		
		36,36 * 3,10 * 2 * 1,2	m2	270,518	
		-2,80 * 0,90 * 16	m2	-40,320	
				RAZEM	230,198
19 d.2	kalk. własna	Kal. indywidualna - docieplenie elewacji z płyt warstwowych dwustronnie laminowanych blachą z wkładem poliuretanowym, z obróbkami systemowymi., gr. minimum 12 cm. Kolor elewacji jasno szary np. RAL 9002, 9016, 9003.	m2		
		36,36 * 3,1 * 2 + 16,40 * 3,1 + 26,076	m2	302,348	
		-2,80 * 0,90 * 16	m2	-40,320	
		- 2,20 * 2,75 + 2,90 * 2,75	m2	-14,025	
				RAZEM	248,003
20 d.2	kalk. własna	Kal. indywidualna - Kal. własna - Koszt pracy rusztowania fasadowego	m-g		
		283,333333	m-g	283,333	
				RAZEM	283,333
21 d.2	KNNR 7 0503- 06	Okna aluminiowe, rama ciepła, rozwieralno-uchylne kolor ciemny szary np. RAL 9007, 7016, w tym 12 okien nieotwieralnych.	m2		
		2,80 * 0,90 * 16	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
22 d.2	KNNR 7 0503- 08	Bramy panelowe podnoszone kolor ciemny szary np. RAL 9007, 7016. Bramy powinny mieć wmontowane drzwi z opcją antypanic.	m2		
		2,20 * 2,75 + 2,90 * 2,75	m2	14,025	
				RAZEM	14,025
23 d.2	KNNR 7 0503- 08	Drzwi przymykowe aluminiowe. Drzwi z systemem antypanic. Kolor ciemny szary np. RAL 9007, 7016	m2		
		3,00 * 2,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500